

Bilag 1: Vilkår for installering og montering av Varmepumpe

Forutsetninger for standard installasjon

Alle varmepumpene selges med standard installasjon inkludert og utføres av autorisert forhandler/ Installatør. Når du har lagt en bestilling av en varmepumpe vil vi sende ordre videre til Kimek AS.

Elektrisk installasjon inngår i standard installasjon.

Varmepumper, i standard installasjon inkluderes:

- Inntil 4 meter rørstrekk.
- Enkel demonstrasjon av maskin for kunde.
- Hulltaking i trevegg (maksimal veggtykkelse 30 cm).
- Inneedel montert på innsiden av yttervegg. Maksimal høyde 2,5 m.
- Ytterdel montert på knekter på grunnmur (maks 4 m fra inneedel)
- En tur til kunde for å montere, kjøredistanse fra Installatørens forretningsadresse til kunde maksimalt 25 km (50 km tur/retur)

Du vil bli kontaktet av Installatør etter utløp av angrefristen for å avtale dato for installasjon og for eventuelle avklaringer. Installatøren tar med seg varmepumpa og tilbehør til installasjonen.

Når kan jeg ha behov for tillegg?

Standard installasjon vil dekke manges behov, men noen trenger litt i tillegg. Tillegg til standard installasjon avtales og faktureres direkte av Installatøren.

Tenk igjennom plassering av både inneedel og utedel. Hvis avstanden er lang mellom dem kan det bli behov for ekstra rør. Hvis utedelen plasseres høyt opp på fasaden kan bruk av stilas komme i tillegg.

Inne delen må være plassert over utedelen, ellers kan det bli behov for drens pumpe for å fjerne kondensvann. Drens pumpe vil da komme i tillegg.

Hvilken type vegg skal hullgjennomføring gjøres i?

Det kan bli tillegg for gjennomføring i tykk vegg eller vegg av annet material enn tre.

Erfaringsmessig kan noe av dette komme i tillegg:

- Nedmontering og fjerning av gammel varmepumpe. Kostnaden blir fakturert direkte av Installatøren
- Rør utover 4 meter
- Etterfylling av kjølemedium
- Varmepumpe hus eller tak
- Konsoll lav mur
- Markstativ
- Servicebil, km og kjøring utover 50 km tur/retur fra Installatørens forretningsadresse
- Timer for arbeid utover standard montering
- Tillegg for boring i leca/mur/tegl eller tykk, vanskelig, hard mur som fører til merarbeid.

- Kjerneboring avhengig av veggens beskaffenhet og tykkelse, eventuelt faktureres faktiske kostnader ved bruk innleid av firma.

Nedenfor en ikke utfyllende liste over mulige tillegg som kan tilkomme:

Hull i trevegg/betongvegg pr stk Kr. 350 inkl. mva

Pr meter rørstrekk forlagt. Kr. 1 200 inkl. mva

Timepris ordinærtid (07 – 15) Kr. 1 000 inkl. mva

Km godtgjørelse Kr. 15k/km

Service og vedlikeholdsavtaler etter installasjon:

Installatør og Kjøper avtaler service og vedlikeholdsavtaler selv direkte seg imellom med tanke på oppfølging og kostnader forbundet med dette.

Forutsetninger for standard montering

- Utedel og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør, uten for eksempel å måtte kripe under lav terrasse eller bruk av stige eller stillas.
- Det forutsettes at det er kjørbare vei frem til monteringsstedet

For fullstendige kjøps- og avtalevilkår viser vi til Avtalevilkår Varmepumpe.