

## Bilag 1: Vilkår for installering og montering av Elbillader

### Forutsetninger for standard installasjon

For å installere elbillader forutsettes tilstrekkelig kapasitet i det elektriske anlegget og utvidelsesplass i selve sikringsskapet. Er du usikker på dette kan du ta en prat med elektriker før dere avtaler tid for installasjon. Alle elbilladerne selges med standard installasjon inkludert og utføres av autorisert forhandler/ Installatør. Når du har lagt inn en bestilling av en elbillader vil vi sende ordren videre til Kimek Elektro AS.

Elbillader, i standard installasjon inkluderes:

- Sikring og jordfeilvern 32A i sikringsskap
- Montering av ladeboks inntil 200 cm over bakkenivå
- Inntil 15 meter kabel fra sikringsskap til lader
- 1 stk. boring gjennom treverk 30 cm eller betongvegg 15 cm
- Test og igangkjøring av lader.
- Transport 50 km tur/retur (Kirkenes eller Vadsø)
- FDV (Lovpålagt dokumentasjon inngår i leveransen)

Du vil bli kontaktet av Installatør i løpet av noen få dager for å avtale dato for installasjon og for eventuelle avklaringer. Installatøren tar med seg elbilladeren og tilbehør til installasjonen.

### Når kan jeg ha behov for tillegg?

Standard installasjon vil dekke manges behov, men noen trenger litt i tillegg. Tillegg til standard installasjon avtales og faktureres direkte av Installatøren.

- Hull i trevegg/betongvegg pr stk Kr. 200 inkl. mva
- Pr meter kabel åpen forlagt. Kr. 270 inkl. mva
- Timepris ordinærtid (07 – 15) Kr. 1 000 inkl. mva
- Km godtgjørelse Kr. 15k/km
- Overspenningsvern kr 1 900 inkl. mva

Hvilke ladeeffekter får jeg?

Easee Home kan gi deg opptil 22 kW i ladeeffekt. Hvor mye du faktisk får er avhengig av strømnettet du er tilknyttet til, kapasiteten på elanlegget i hjemmet og bilens ombordlader.

**For fullstendige kjøps- og avtalevilkår viser vi til Avtalevilkår Elbillader.**